Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 62/11.03.2019

Indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie
„Reabilitare DJ 794, km 4+200-21+400 şi 23+100-25+800, DN 79 Mişca-Apateu-Berechiu”

Valoarea totală:	52.662.491,42 lei (cu TVA)
din care construcţii montaj:	47.203.458,76 lei (cu TVA)

Caracteristici:

- Lungimea traseului:	20,00 km
- Clasă tehnică:	IV
- Categoria de importanţă	C
- Viteza de proiectare:	60 km/h
- Lăţime parte carosabilă:	6,0 m
- Lăţime platformă:	8,0 m
- Lăţime acostamente:	2x1,0 m din care 2x0,25 m sunt benzi de încadrare
- Panta transversală în aliniament pentru partea carosabilă:	2,5 %
- Panta transversală a acostamentelor:	4,0%
- Podeţe transversale Ø 800	5 buc
- Podeţe transversale Ø 600	32 buc
- Parapeţi metalici	1.995,00 m
- Drumuri laterale	43 buc