



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100

<http://www.cjarad.ro>



ISO 9001
LL-C (Certification)

Fax. 0040-357-731280

consiliul@cjarad.ro



Direcția Tehnică Investiții

Serviciul Administrare Drumuri și Poduri

Nr. 26.659/09.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 709 km 39+200 – 45+500 Seleuș - Șicula”

În conformitate cu prevederile art.182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare analizând Referatul nr. al Președintelui Consiliului Județean Arad, s-a luat spre analizare supunerea spre aprobare a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 709 km 39+200 – 45+500 Seleuș - Șicula”.

Obiectivul studiat se regăsește între localitățile Seleuș și Șicula care leagă cele două obiective prin drumul județean DJ709 tronson care pornește de la intersecția cu drumul județean DJ 792.

Drumul care face obiectul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție se regăsește între localitățile Seleuș și Șicula acest drum județean este în aliniament având puține curbe, lungimea reală este după cum urmează:

**I.Valoare totală investiție: 16.073.040,08 lei lei fără T.V.A.
19.087.107,92 lei lei cu T.V.A.**

**din care C+M: 14.693.715,01 lei fără T.V.A.
17.485.520,86 lei cu T.V.A.**

II.Eșalonarea investiției (INV/C+M) (fără T.V.A)

Anul I total investiție/C+M: 6.500.00,00 lei/5.793.365,00 lei

Anul II total investiție/C+M: 9.573.040,08 lei/8.900.350,01 lei

III. Indicatori tehnici - capacități:

- lungime drum: - 6.327 m
- șanț pereat din beton - 300 m
- șanț din pământ - 11.050 m
- podețe transversale Dn800 - 7 buc.

- podețe transversale P2 - 1 buc.
- reparații podețe existente - 2 buc.
- reabilitate pod existent - 1 buc.
- podețe laterale Dn600 - 19 buc.
- accese proprietăți - 17 buc.
- drumuri laterale - 34 buc.
- parapet de protecție tip H2 - 305 ml
- semnalizare orizontală - 19,053 km
- semnalizare verticală - 240 buc.

IV.Durată estimată de execuție a obiectivului de investiții: 17 luni

V.Finanțare

-Fonduri din bugetul local al județului Arad

-Alte surse de finanțare.

Indicatori economici conform HCJ Arad 125/30.04.2020

Valoare totală investiție: 12.436.728,59 lei fără TVA, 14.773.592,11 lei cu TVA;

din care C+M = 11.116.426,78 lei fără TVA, 13.228.547,87 lei cu TVA;

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (6), în situația în care punerea în aplicare a unor noi prevederi legale fiscale influențează valoarea investiției, aceasta se reface prin grija și pe răspunderea beneficiarului investiției/investitorului, fără a fi necesară reluarea procedurii de aprobare a noii valori rezultate.

Necesitatea actualizării indicatorilor tehnico-economici la faza D.A.L.I. a intervenit odata cu solicitarea de la CNI, înregistrată la Consiliul Județea Arad sub nr. 21.037/04.09.2023, pentru obținerea finanțării.

În sensul celor de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat, faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 709 km 39+200 – 45+500 Seleuș - Șicula” a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Răzvan Ciubotaru

DIRECTOR EXECUTIV ADJ
ing. Cristian Cîrlugea

ȘEF SERVICIU
ing. Adrian Gurău

Întocmit SADP/2ex